

OSEKAT OMITKY NA VSECH OBVODOVYCH STENACH SUTERENU, VYČISTIT SPÁRY MEZI CIHLAMI

OSEKAT OMITKY NA VSECH OBVODOVYCH STENACH SUTERENU, VYČISTIT SPÁRY MEZI CIHLAMI

VYBOURAT PODLAHU NA UROVEN

VYBOURAT PODLAHU NA UROVEN

VYBOURAT SCHODY


VYBOURAT PODL.

VYBOURÁNÍ ŽB STROPU

VYBOURAT PODLAHU NA UROVEN

OSEKAT OMITKY NA OSTEŇI OKEN CCA 20MM

OSEKAT OMITKY NA VSECH OBVODOVYCH STENACH SUTERENU, VYČISTIT SPÁRY MEZI CIHLAMI



TABULKA MÍSTNOSTÍ SUTERÉNU

Č.M.	MÍSTNOST	m ²	POVRCHY			POZNÁMKY
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
1.01	PODESTA SCHODIŠTĚ	3,3	BETON. MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA NA BETONU	SCHODY VYBOURAT
1.02	CHODBA	2,8	DTTO	DTTO	DTTO	PODLAHY VABOURAT NA URČENOU KOTU
1.03	SKLAD	10,1	DTTO	DTTO	DTTO	ODSTRANIT INSTALACE OMÍTKY NA STROPECH
1.04	KOTELNA	7,3	DTTO	DTTO	DTTO	ODSTRANIT A OČISTIT
1.05	SKLAD "ČERNÝ"	9,0	DTTO	DTTO	DTTO	ODSTRANIT A OČISTIT
1.06	DÍLNA	21,1	DTTO	DTTO	DTTO	OMÍTKY OBVODOVÝCH STĚN - ODSTRANIT
1.07	GARÁŽ	15,3	DTTO	DTTO	DTTO	
CELKEM INTERIÉR		124,8				

- POZN. K BOURACÍM PRÁCÍM:
- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU A BUDOVY JE ZPRACOVANÉ F. RAZ23 spol.s.r.o V ŽÁŘÍ 2012
 - PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ (PŘOCHODY, OKNA) JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POSTUPY STANOVENÉ STATIKEM!! VIZ. D.1.2.
 - SKLENĚNOU VERANDU KOMPLETNĚ ODSTRANIT, VČ. SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADŮ
 - VYBOURAT VŠECHNA OKNA VČ. ŠAMBRÁN, V JIŽNÍ FASÁDĚ VČ. ZDĚNÝCH PARAPETŮ. ODSTRANIT INTERIÉROVÉ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA
 - ODSTRANIT OKAPY A SVODY, OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ,...
 - VEŠKERÉ ROZVODY INSTALACÍ BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY, VČ. RADIÁTORŮ, PLYNOVÉHO KOTLE A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - SOUČÁSTI BOURACÍCH PRÁCÍ JSOU I STAVEBNÍ PŘÍPOMOC PRO NOVÉ INSTALACE ELEKTROROZVODŮ, VZT. ZTI A TOPENÍ
 - ZAKRESLENÉ STROPNÍ KONSTRUKCE - POLOHA DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ JE ORIENTAČNÍ,
 - ODSTRANĚNÍ CELÉ STŘECHY - KROUV, KRYTINY, NADEZDÍVEK,...
 - VYBOURAT DRÁŽKY V PODLAHÁCH PRO KOTVENÍ NOVÝCH PŘÍČEK
 - ODSTRANĚNÍ PODLAH VE VŠECH PATECH AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
 - VYBOURAT BETON. SCHODIŠTĚ ZE SUTERÉNU, CELODŘEVĚNÉHO SCH. NA PŮDU, A ODSTRANĚNÍ OBKLADU SCH. Z PŘÍZEMÍ DO PATRA
 - OBKOPAT ZÁKLADY NA ZÁKLADOVOU SPÁRU - JEJÍ HLUBKA NEJÍ ZNÁMÁ!! - PŘÍPADNĚ PŘIVOLAT STATIKA
 - ODBOURAT POŠKOZENÉ VNOVNÍ ČÁSTI KOMÍNŮ
 - ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH PLOCH - SCHODY, POJEZDOVÁ RAMPA, CHODNÍKY..., ODSTRANĚNÍ VSTUPNÍ BRANKY A VRAT
 - PŘI BOURÁNÍ OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ ZELENĚ, STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, ZACHOVÁVANÉ OPLOČENÍ
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRÁCÍ JE DOKUMENTACE STAVEBNÍCH PRÁCÍ A DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ - VIZ. D.1.4A-F
 - ZPŮSOB ZALOŽENÍ DOMU ANI HLUBKA ZÁKLADŮ NEZNÁME, PŘI ODKRYTÍ ZÁKLADŮ KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - ODSTRANĚNÍ NEBO OPRAVA OMÍTEK DLE POTŘEBY V ROZSAHU ODPOVÍDAJÍCÍMU CCA 10%, 30%, 60%, VIZ. TABULKA POVRHŮ STĚN
 - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOUPELEN A WC, KERAM. OBKLADY, OMÍTKY
 - ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ NAD POKOJEM M.Č. 3.03 - BUDE NAHRAZENO OCEL. NOSNÍKY - VIZ. STATIKA!!
 - ODSTRANIT OMYVATELNÉ NÁTĚRY STĚN SCHODIŠTĚ



+0,000 = 272,640 m n.m., Bp.v.

STAVBA	RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA		ČÍSLO PARÉ
OBJEKT	RODINNÝ DŮM	MĚŘITKO	1:50
ADRESA	MATĚJSKÁ 1823, 16000 PRAHA 6 - DEJVICE	DATUM	06/2015
INVESTOR	JUDr. PETR KALIŠ Ph.D., NAD KRÁLOVSKOU OBOROU 161, PRAHA 7	STUPEŇ	DPS
PROJEKTANT	Ing. arch. L. Lábus AA - Arch. atelier, Komunardů 5, Praha 7	ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1.2.B
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jitka Hofmeisterová	ČÍSLO REVIZE	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES	PŮDORYS SUTERÉNU		2B.01