



TABULKA MÍSTNOSTÍ PŘÍZEMÍ						
Č.M.	MÍSTNOST	m ²	POVRCHY			POZNÁMKY
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
2.01	SKLAD	5,2	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA NA BETONU	PODLAHY ODSTRANIT NA STROPNÍ KCI
2.02	SCHODIŠŤOVÁ HALA	10,1	PARKETY	DTTO	DTTO	
2.03	KUCHYŇĚ	15,2	BETON. MAZ+KOBEBEC	KERAM. OBKLAD	OMÍTKA NA RÁKOSU	
2.04	POKOJ 1	22,1	PARKETY	OMÍTKA	DTTO	ZACHOVAT PODHLEDY STROPŮ
2.05	POKOJ 2	17,5	DTTO	DTTO	DTTO	
2.06	SPÍŽ	1,0	BETON. MAZANINA	OMÍTKA	OMÍTKA NA BETONU	ODSTRANĚNÍ MALEB
2.07	WC	0,9	BETON. MAZANINA	KERAM. OBKLAD	DTTO	ODSTRANĚNÍ INSTALACÍ Z OMÍTEK
2.08	ZÁDVEŘÍ	1,5	TERACO	OMÍTKA	DTTO	
2.09	VERANDA	5,2	TERACO	SKLO, OCEL.KCE	SKLO, OCEL.KCE	ÚPLNĚ ODSTRANĚNÍ
S.1	SCHODIŠŤĚ SUTERÉN	3,1	BETON. MAZANINA	OMÍTKA		
CELKEM INTERIER		98,3				

- POZN. K BOURACÍM PRÁCM:
- POLOHOPISENA A VÝŠKOPISNE ZAMĚŘENÍ POZEMKU A BUDOVY JE ZPRACOVÁNE F. RAZ23 spol.s.r.o V ZÁŘÍ 2012
 - PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ (PRŮCHODY, OKNA) JE NUTNĚ RESPEKTOVAT POSTUPY STANOVĚNÉ STATIKEM!! VIZ. D.1.2.
 - SKLENĚNOU VERANDU KOMPLETNĚ ODSTRANIT, VČ. SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADŮ
 - VYBOURAT VŠECHNA OKNA VČ. ŠAMBRÁN, V JIŽNÍ FASÁDĚ VČ. ZDĚNÝCH PARAPETŮ. ODSTRANIT INTERIÉROVÉ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA
 - ODSTRANIT OKAPY A SVODY, OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ,...
 - VŠEKERÉ ROZVODY INSTALACÍ BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY, VČ. RADIÁTORŮ, PLYNOVÉHO KOTLE A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - SOUČÁSTI BOURACÍCH PRACÍ JSOU I STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO NOVÉ INSTALACE ELEKTROROZVODŮ, VZT. ZTI A TOPENÍ
 - ZAKRESLENÉ STROPNÍ KONSTRUKCE - POLOHA DŘEVĚNÝCH TRAMŮ JE ORIENTAČNÍ,
 - ODSTRANĚNÍ CELÉ STŘECHY - KROUV, KRYTINY, NADEZDVEK,...
 - VYBOURAT DRÁŽKY V PODLAHÁCH PRO KOTVENÍ NOVÝCH PŘÍČEK
 - ODSTRANĚNÍ PODLAH VE VŠECH PATECH AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
 - VYBOURAT BETON. SCHODIŠŤE ZE SUTERÉNU, CELODŘEVĚNÉHO SCH. NA PŮDU, A ODSTRANĚNÍ OBKLADU SCH. Z PŘÍZEMÍ DO PATRA
 - OBKOPAT ZÁKLADY NA ZÁKLADOVOU SPÁRU - JEJÍ HLOUBKA NENÍ ZNÁMÁ!! - PŘÍPADNĚ PŘIVOLAT STATIKA
 - ODBOURAT POŠKOZENÉ VENOVNÍ ČÁSTI KOMINŮ
 - ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH PLOCH - SCHODY, POJEZDOVÁ RAMPA, CHODNÍKY, ... ODSTRANĚNÍ VSTUPNÍ BRANKY A VRAT
 - PŘI BOURÁNÍ OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ ZELEN, STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, ZACHOVÁVANÉ OPLOČENÍ
 - NEDÍLNŮ SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ JE DOKUMENTACE STAVEBNÍCH PRACÍ
- A DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ - VIZ. D.1.4A-F
- ZPŮSOB ZALOŽENÍ DOMU ANI HLOUBKU ZÁKLADŮ NEZNÁME, PŘI ODKRYTÍ ZÁKLADŮ KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - ODSTRANĚNÍ NEBO OPRAVA OMÍTEK DLE POTŘEBY V ROZSAHU ODPOVÍDÁJÍCÍMU CCA 10%, 30%, 60%, VIZ. TABULKA POVRCHŮ STĚN
 - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOUPELĚN A WC, KERAM. OBKLADY, OMÍTKY
 - ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRAMŮ NAD POKOJEM M.Č. 3.03 - BUDE NAHRÁZENO OCEL. NOSNÍKY - VIZ. STATIKA!!
 - ODSTRANIT OMYVATELNÉ NÁTĚRY STĚN SCHODIŠŤĚ



+0,000 = 272,640 m n.m., Bp.v.

STAVBA	RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA	
OBJEKT	RODINNÝ DŮM	ČÍSLO PARE
ADRESA	MATĚJSKÁ 1823, 16000 PRAHA 6 - DEJVICE	MĚŘITKO
INVESTOR	JUDr. PETR KALIŠ Ph.D., NAD KRÁLOVSKOU OBOROU 161, PRAHA 7	DATUM
PROJEKTANT	Ing. arch. L. Lábus AA - Arch. ateliér, Komunardů 5, Praha 7	STUPEŇ
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jitka Hofmeisterová	ČÁST DOKUMENTACE
VÝKRES	PŮDORYS PŘÍZEMÍ	ČÍSLO REVIZE
		ČÍSLO VÝKRESU
		2B.02