


LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮVODNÍ KONSTRUKCE
 BOURANÉ KONSTRUKCE

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. PATRA

Č.M.	MÍSTNOST	m ²	POVRCHY			POZNÁMKY
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
3.01	SCHODIŠTĚVÁ HALA	13,1	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA NA RÁKOSU	PODLAHY ODSTRANIT NA STROPNÍ KCI ZACHOVAT PODHLEDY STROPŮ
3.02	LOŽNICE 1	16,7	DTTO	DTTO	DTTO	ODSTRANĚNÍ INSTALACÍ A MALEB Z OMÍTEK
3.03	LOŽNICE 2	17,0	DTTO	DTTO	DTTO	
3.04	LOŽNICE 3	15,4	DTTO	DTTO	DTTO	
3.05	KOUPELNA	4,7	BETONOVÁ MAZANINA	KERAM. OBKLAD	DTTO	DTTO
3.06	WC	1,1	DTTO	KERAM. OBKLAD	DTTO	ODSTRANĚNÍ KERAM. A DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ
S.2	SCHODIŠTĚ PATRO –HLAVNÍ	6,4	DŘ. OBKL., PARKETY	OMÍTKA	DTTO	
CELKEM INTERIER		74,4				

- POZN. K BOURACÍM PRACÍM:
- POLOHOPIŠNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU A BUDOVY JE ZPRACOVANÉ f. RAZ23 spol.s.r.o v ZÁŘÍ 2012
 - PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCI (PRŮCHODY, OKNA) JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POSTUPY STANOVENÉ STATIKAMI!, VIZ. D.1.2.
 - SKLENĚNOU VERANDU KOMPLETNĚ ODSTRANIT, VČ. SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADŮ
 - VYBOURAT VŠECHNA OKNA VČ. ŠAMBRÁN, V JIŽNÍ FASADĚ VČ. ZDĚNÝCH PARAPETŮ. ODSTRANIT INTERIÉROVÉ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA
 - ODSTRANIT OKAPY A SVODY, OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ,...
 - VEŠKERÉ ROZVODY INSTALACÍ BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY, VČ. RADIÁTORŮ, PLYNOVÉHO KOTLE A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - SOUČÁSTI BOURACÍCH PRACÍ JSOU I STAVEBNÍ PŘÍPOMOC PRO NOVÉ INSTALACE ELEKTROROZVODŮ, VZT. ZTI A TOPENÍ
 - ZAKRESLENÉ STROPNÍ KONSTRUKCE – POLOHA DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ JE ORIENTAČNÍ,
 - ODSTRANĚNÍ CELÉ STŘECHY – KROVU, KRYTINY, NADEZDVEK,...
 - VYBOURAT DŘÁŽKY V PODLAHÁCH PRO KOTVENÍ NOVÝCH PŘÍČEK
 - ODSTRANĚNÍ PODLAH VE VŠECH PATRECH AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
 - VYBOURAT BETON. SCHODIŠTĚ ZE SUTERÉNU, CELODŘEVĚNÉHO SCH. NA PŮDU, A ODSTRANĚNÍ OBKLADU SCH. Z PŘÍZEMÍ DO PATRA
 - OBKOPAT ZÁKLADY NA ZÁKLADOVOU SPÁRU – JEJÍ HLOUBKA NENÍ ZNÁMÁ!! – PŘÍPADNĚ PŘIVOLAT STATIKA
 - ODBOURAT POŠKOZENÉ VENOVNÍ ČÁSTI KOMINŮ
 - ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH PLOCH – SCHODY, POJEZDOVÁ RAMPY, CHODNÍKY,.... ODSTRANĚNÍ VSTUPNÍ BRANKY A VRAT
 - PŘI BOURÁNÍ OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ ZELENĚ, STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, ZACHOVÁVANÉ OPLCENÍ
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ JE DOKUMENTACE STAVEBNÍCH PRACÍ A DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – VIZ. D.1.4A-F
 - ZPŮSOB ZALOŽENÍ DOMU ANI HLOUBKU ZÁKLADŮ NEZNÁME, PŘI ODKRYTÍ ZÁKLADŮ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - ODSTRANĚNÍ NEBO OPRAVA OMÍTEK DLE POTŘEBY V ROZSAHU ODPOVÍDAJÍCÍMU CCA 10%, 30%, 60%, VIZ. TABULKA POVRHŮ STĚN
 - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOUPELNĚN A WC, KERAM. OBKLADY, OMÍTKY
 - ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ NAD POKOJEM M.Č. 3.03 – BUDE NAHRAZENO OCEL. NOSNÍKY – VIZ. STATIKA!!
 - ODSTRANIT OMYVATELNÉ NÁTĚRY STĚN SCHODIŠTĚ



+0,000 = 272,640 m n.m, Bp.v.

STAVBA	RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA	
OBJEKT	RODINNÝ DŮM	ČÍSLO PARÉ
ADRESA	MATĚJSKÁ 1823, 16000 PRAHA 6 – DEJVICE	MĚŘÍTKO
INVESTOR	JUDr. PETR KALIŠ Ph.D., NAD KRÁLOVSKOU OBOROU 161, PRAHA 7	DATUM
PROJEKTANT	Ing. arch. L. Lábus AA – Arch. ateliér, Komunardů 5, Praha 7	STUPEŇ
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jitka Hofmeisterová	ČÁST DOKUMENTACE
VÝKRES	PŮDORYS 1. PATRA	ČÍSLO REVIZE
		ČÍSLO VÝKRESU
		2B.03