



TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ						
Č.M.	MÍSTNOST	m ²	POVRCHY			POZNÁMKY
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
4.01	PŮDA	75,6	PRKENNÝ ZÁKLOP	PRKENNÝ ZÁKLOP NA KROKVÍCH		DEMOLICE CELÉ STŘECHY KROMĚ KOMINŮ
S.4	SCHODIŠTĚ PODKROVÍ –HLAVNÍ	6,6	CELODŘEVĚNÉ	OMÍTKA		
	CELKEM INTERIER	82,2				

- POZN. K BOURACÍM PRACÍM:
- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU A BUDOVY JE ZPRACOVÁNE F. RAZ23 spol.s.r.o V ZÁŘÍ 2012
 - PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ (PŘŮCHODY, OKNA) JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POSTUPY STANOVENÉ STATIKEMII, VIZ. D.1.2.
 - SKLENĚNOU VERANDU KOMPLETNĚ ODSTRANIT, VČ. SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADŮ
 - VYBOURAT VŠECHNA OKNA VČ. ŠAMBRÁN, V JIŽNÍ FASÁDĚ VČ. ZDĚNÝCH PARAPETŮ. ODSTRANIT INTERIÉROVÉ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA
 - ODSTRANIT OKAPY A SVODY, OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ,...
 - VEŠKERÉ ROZVODY INSTALACÍ BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY, VČ. RADIÁTORŮ, PLYNOVÉHO KOTLE A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - SOUČÁSTI BOURACÍCH PRACÍ JSOU I STAVEBNÍ PŘÍPOMOC PRO NOVÉ INSTALACE ELEKTROROZVODŮ, VZT. ZTI A TOPENÍ
 - ZAKRESLENÉ STROPNÍ KONSTRUKCE – POLOHA DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ JE ORIENTAČNÍ,
 - ODSTRANĚNÍ CELÉ STŘECHY – KROVU, KRYTINY, NADEZDÍVEK,...
 - VYBOURAT DRÁŽKY V PODLAHÁCH PRO KOTVENÍ NOVÝCH PŘÍČEK
 - ODSTRANĚNÍ PODLAH VE VŠECH PATRECH AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
 - VYBOURAT BETON. SCHODIŠTĚ ZE SUTERÉNU, CELODŘEVĚNÉHO SCH. NA PŮDU, A ODSTRANĚNÍ OBKLADU SCH. Z PŘÍZEMÍ DO PATRA
 - OBKOPAT ZÁKLADY NA ZÁKLADOVOU SPÁRU – JEJÍ HLUBKA NENÍ ZNÁMÁ!! – PŘÍPADNĚ PŘIVOLAT STATIKA
 - ODBOURAT POŠKOZENÉ VENOVNÍ ČÁSTI KOMINŮ
 - ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH PLOCH – SCHODY, POJEZDOVÁ RAMPÁ, CHODNÍKY..., ODSTRANĚNÍ VSTUPNÍ BRANKY A VRAT
 - PŘI BOURÁNÍ OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ ZELENĚ, STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, ZACHOVÁVANÉ OPLOČENÍ
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ JE DOKUMENTACE STAVEBNÍCH PRACÍ A DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – VIZ. D.1.4A-F
 - ZPŮSOB ZALOŽENÍ DOMU ANI HLUBKU ZÁKLADŮ NEZNÁME, PŘI ODKRYTÍ ZÁKLADŮ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - ODSTRANĚNÍ NEBO OPRAVA OMÍTEK DLE POTŘEBY V ROZSAHU ODPOVÍDAJÍCÍMU CCA 10%, 30%, 60%, VIZ. TABULKA POVRHŮ STĚN
 - ODSTRANĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOUPELEN A WC, KERAM. OBKLADY, OMÍTKY
 - ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ NAD POKOJEM M.Č. 3.03 – BUDE NAHRAZENO OCEL. NOSNÍKY – VIZ. STATIKA!!
 - ODSTRANIT OMYVATELNÉ NÁTĚRY STĚN SCHODIŠTĚ



+0,000 = 272,640 m n.m., Bp.v.

STAVBA	RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA			
OBJEKT	RODINNÝ DŮM	ČÍSLO PÁŘE		
ADRESA	MATĚJSKÁ 1823, 16000 PRAHA 6 – DEJVICE	MĚŘITKO	1:50	
INVESTOR	JUDr. PETR KALIŠ Ph.D., NAD KRÁLOVSKOU OBOROU 161, PRAHA 7	DATUM	06/2015	
PROJEKTANT	Ing. arch. L. Lábus AA – Arch. ateliér, Komunardů 5, Praha 7	STUPEŇ	DPS	
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jitka Hofmeisterová	ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1.2.B	
VÝKRES	PŮDORYS PODKROVÍ	ČÍSLO REVIZE	ČÍSLO VÝKRESU 2B.04	

