



TABULKA POVRCHŮ					
Č.M.	MÍSTNOST	m ²	POVRCHY		POZNÁMKY
			STŘECHA	STĚNY	
5.01	STŘECHA	116,3	KERAMICKÁ KRYTINA		DEMOLICE
5.02	VIKÝŘ	2,7	PLECH. KRYTINA	PLECH. KRYTINA	
5.03	KOMÍNY	1,0		OMÍTKA	UBOURAT NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI
	CELKEM INTERIER	120			

- POZN. K BOURACÍM PRACÍM:
- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKU A BUDOVY JE ZPRACOVANÉ f. RAZ23 spol.s.r.o V ZÁŘÍ 2012
 - PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCI (PRŮCHODY, OKNA) JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POSTUPY STANOVENÉ STATIKEMII, VIZ. D.1.2.
 - SKLENĚNOU VERANDU KOMPLETNĚ ODSTRANIT, VČ. SUTERÉNNÍCH STĚN A ZÁKLADŮ
 - VYBOURAT VŠECHNA OKNA VČ. ŠAMBRÁN, V JIŽNÍ FASÁDĚ VČ. ZDĚNÝCH PARAPETŮ. ODSTRANIT INTERIÉROVÉ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA
 - ODSTRANIT OKAPY A SVODY, OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ,...
 - VEŠKERÉ ROZVODY INSTALACÍ BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY, VČ. RADIÁTORŮ, PLYNOVÉHO KOTLE A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JSOU I STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO NOVÉ INSTALACE ELEKTROROZVODŮ, VZT. ZTI A TOPENÍ
 - ZAKRESLENÉ STROPNÍ KONSTRUKCE – POLOHA DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ JE ORIENTAČNÍ,
 - ODSTRANĚNÍ CELÉ STŘECHY – KROVU, KRYTINY, NADEZDŮVEK,...
 - VYBOURAT DRÁŽKY V PODLAHÁCH PRO KOTVENÍ NOVÝCH PŘÍČEK
 - ODSTRANĚNÍ PODLAH VE VŠECH PATRECH AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
 - VYBOURAT BETON. SCHODIŠTĚ ZE SUTERÉNU, CELODŘEVĚNÉHO SCH. NA PŮDU, A ODSTRANĚNÍ OBKLADU SCH. Z PŘÍZEMÍ DO PATRA
 - OBKOPAT ZÁKLADY NA ZÁKLADOVOU SPÁRU – JEJÍ HLoubKA NENÍ ZNÁMÁ!! – PŘÍPADNĚ PŘIVOLAT STATIKA
 - ODBOURAT POŠKOZENÉ VENOVNÍ ČÁSTI KOMINŮ
 - ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH BETONOVÝCH PLOCH – SCHODY, POJEZDOVÁ RAMPA, CHODNÍKY..., ODSTRANĚNÍ VSTUPNÍ BRANKY A VRAT
 - PŘI BOURÁNÍ OCHRANIT STÁVAJÍCÍ ZELEN, STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY, ZACHOVÁVANÉ OPLOČENÍ
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ JE DOKUMENTACE STAVEBNÍCH PRACÍ A DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – VIZ. D.1.4A–F
 - ZPŮSOB ZALOŽENÍ DOMU ANI HLOUBKU ZÁKLADŮ NEZNÁME, PŘI ODKRYTÍ ZÁKLADŮ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
 - ODSTRANĚNÍ NEBO OPRAVA OMÍTEK DLE POTŘEBY V ROZSAHU ODPOVÍDAJÍCÍMU CCA 10%, 30%, 60%, VIZ. TABULKA POVRHŮ STĚN
 - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ KOUPELEN A WC, KERAM. OBKLADY, OMÍTKY
 - ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ NAD POKOJEM M.Č. 3.03 – BUDE NAHRAZENO OCEL. NOSNÍKY – VIZ. STATIKA!!
 - ODSTRANIT OMYVATELNÉ NATĚRY STĚN SCHODIŠTĚ



+0,000 = 272,640 m n.m, Bp.v.

STAVBA	RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA			
OBJEKT	RODINNÝ DŮM	ČÍSLO PARÉ		
ADRESA	MATĚJSKÁ 1823, 16000 PRAHA 6 – DEJVICE	MĚŘITKO	1:50	
INVESTOR	JUDr. PETR KALIŠ Ph.D., NAD KRÁLOVSKOU OBOROU 161, PRAHA 7	DATUM	06/2015	
PROJEKTANT	Ing. arch. L. Lábus AA – Arch. ateliér, Komunardů 5, Praha 7	STUPEŇ	DPS	
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jitka Hofmeisterová	ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1.2.B	
VÝKRES	PŮDORYS STŘECHY		ČÍSLO REVIZE	ČÍSLO VÝKRESU 2B.05